L.dz. PR/220/64-1.08/06/18

Legnica, dnia 20.07.2018r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr PR/220/64-1.08/06/18

Dotyczy: **„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślanej w Legnicy"**

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie rozdz. XVIII Zapytania ofertowego - Zasada konkurencyjności nr PR/220/64-1.08/06/18 przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Proszę o umieszczenie na stronie internetowej Warunków Technicznych LPWiK.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Techniczne warunki przyłączenia do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej dla inwestycji „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiślanej w Legnicy" zostały umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne.

Pytanie nr 2:
Proszę o umieszczenie na stronie internetowej Uzgodnień z właścicielem działek nr 1909/6 i 1813/4

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Decyzja nr DT-2/400/S.016/481/2018 z dnia 05.03.2018 r. została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne.

Pytanie nr 3:
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej od studni Si do studni S3 metodą wykopu otwartego?

Odpowiedź:
Na terenie działki 1906 w celach eksploatacyjnych musi być zapewniony stały dojazd pojazdów specjalistycznych do pompowni ścieków. Dopuszcza się wyłącznie wykopy otwarte dla odc. pomiędzy studnią Si - S1 na podstawie przedstawienia sposobu wykonania prac w obrębie istniejącej komory (zabezpieczenie przed naporem gruntu). Należy uwzględnić możliwość wysokiego poziomu wód gruntowych.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

tel. centrali 76 85-54-700
fax. 76 85-67-303
www.lpwiksa.com.pl
sekretariat@lpwiksa.com.pl

Pytanie nr 4:
W związku z dużym zanieczyszczeniem działek nr 1909/6 i 1813/4 czy zamawiający posiada wytyczne od właściciela gruntu co do sposobu w jakim stanie po pracach instalacyjnych pozostawić teren.

Odpowiedź:
Brak informacji o zanieczyszczeniu gruntu. Po wykonaniu prac teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. Ewentualny gruz i odpady zlokalizowane na terenie budowy przewidzieć do wywozu na składowisko odpadów.

Pytanie nr 5:
Zgodnie z opisem projektu nadmiar gruntu z wykopu rozplantować po terenie proszę o załączenie do dokumentacji takiego uzgodnienia z właścicielem działek.

Odpowiedź:
Uzgodnić z właścicielem działki tj. Gmina Legnica na podstawie opracowanej Koncepcji Drogowej.

Pytanie nr 6:
Proszę o uzupełnienie dokumentacji o szczegół studni S1 wraz z klapą zwrotną.

Odpowiedź:
Pkt. 3.4. oraz Rys. nr 7 + karata katalogowa - Projektu Budowlanego.

Pytanie nr 7:
W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego rozdziale III Warunki szczegółowe dodatkowe obowiązki wykonawcy w punkcie 1 zamawiający zobowiązuje wykonawcę do skoordynowania z projektowaną niweletą drogi. Proszę o uszczegółowienie tego zapisu dotyczącego „Skoordynowania" z budową drogi lub usunięcie tego punktu.

Odpowiedź:
Uzgodnić z właścicielem działki tj. Gmina Legnica na podstawie opracowanej Koncepcji Drogowej.

Pytanie nr 8:
W związku ze znacznie niższym poziomem obecnego terenu wobec projektowanej drogi i góry studni proszę o podanie sposobu montażu pierścieni odciążających na studniach DN600 oraz montażu skrzynek na zasuwach.

Odpowiedź:
Zwieńczenia studni, w tym pierścienie odciążające oraz skrzynki na zasuwy (zastosować teleskopowe) nawiązać do planowanej niwelety.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

tel. centrali 76 85-54-700
fax. 76 85-67-303
www.lpwiksa.com.pl
sekretariat@lpwiksa.com.pl

Pytanie nr 9:
W związku z planowaną budową drogi w tym miejscu oraz koniecznością demontażu włazów pierścieni odciążających i skrzynek ulicznych proszę o zajęcie stanowiska co do udzielenia gwarancji na te elementy.

Odpowiedź:
Gwarancja jak na pozostałe elementy zgodnie z Zapytaniem ofertowym - Zasada konkurencyjności nr PR/220/64-1.08/06/18.

Pytanie nr 10:
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w opisie rury PVC w projekcie SN8 z dopiskiem (inwestor zaleca SN 12) proszę o precyzyjną odpowiedź SN 8 czy SN12.

Odpowiedź:
Na terenie działki nr 1906 (teren pompowni ścieków) zastosować rury SN12.

Pytanie nr 11:
Proszę o przedłużenie terminu realizacji zadania do 31.01.2019.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu realizacji.

Pytanie nr 12:
Proszę o podanie kolejności ważności dokumentów WT, Projekt, Opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:
Roboty budowlane realizować w oparciu o uzgodniony Projekt Budowlany.

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Mróz

Otrzymują:
1. Adresat
2. PR a/a
M.T

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

tel. centrali 76 85-54-700
fax. 76 85-67-303
www.lpwiksa.com.pl
sekretariat@lpwiksa.com.pl