Legnickie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Sekretariat
tel. 76-8554-701
tel. 76-8554-702
fax 76-8567-303
e-mail: sekretariat@lpwiksa.pl

Kapitał Zakładowy (wpłacony) 75 495 300 Zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

KRS 0000064169
REGON 390038180
NIP 691-000-72-32

LPWiK S.A.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna

L. Dz. PR/220/AP/776/08/19
Znak sprawy: PR/220/P-15/08/19

Legnica dnia 28.08.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postepowaniu
PR/220/P-15/08/19

Dotyczy: **Zakup i montaż urządzeń dla budowy systemu opomiarowania kluczowych miejsc sieci kanalizacyjnej.**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., przekazuje treść zapytań które napłynęły w związku z przedmiotowym postepowaniem wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Zamawiający napisał, że uznaje warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, ukończył co najmniej jedno zadanie o łącznej wartości min. 50000zł netto polegające na dostawie i montażu sond pomiaru poziomu ścieków wraz z instalacją na obiektach wod.-kan.
Pragniemy zwrócić uwagę, że wody opadowe i roztopowe nie są klasyfikowane jako ścieki dopiero od 23 sierpnia 2017 roku, czyli od dwóch lat. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku poprzez prace wykonane przez okres ostatnich 5 lat. Stąd, aby zapewnić równe szanse każdemu z potencjalnych wykonawców należy rozszerzyć możliwość spełnienia tego warunku.
Podsumowując, prosimy o rozszerzenie możliwości spełnienia warunku uczestnictwa w postępowaniu. Prosimy aby zapis:
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (...) wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zadanie o łącznej wartości min. 50000 PLN netto polegające na dostawie i montażu sond pomiaru poziomu ścieków wraz z instalacją na obiektach wod.-kan."
otrzymał brzmienie:
„Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (...) wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zadanie o łącznej wartości min. 50000 PLN netto polegające na dostawie i montażu sond pomiaru

poziomu ścieków i/lub wód opadowych i roztopowych wraz z instalacją na obiektach wod.-kan."

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający zmienia treść Zapytania Ofertowego - zasada konkurencyjności PR/220/P-15/08/19 z dnia 20.08.2019 r. rozdział VI. „Opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków", pkt2.iii „posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tj.", który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres składania ofert jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zadanie o łącznej wartości min. 50000 PLN netto polegające na dostawie i montażu sond pomiaru poziomu ścieków i/lub wód opadowych i roztopowych wraz z instalacją na obiektach wod.-kan.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu rejestratorów wraz z akumulatorami bezpośrednio w studniach/komorach kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, w których będzie realizowany pomiar?
Argumentacja:
1. Przede wszystkim, pod względem użytkowym rejestratory instalowane w studniach absolutnie nie ustępują pod względem funkcjonalnym rejestratorom instalowanym na zewnątrz. Rozwiązanie takie posiada dokładnie takie same funkcje i możliwości jak wymagany przez Zamawiającego montaż rejestratorów i układów zasilania w szafie telemetrycznej na powierzchni.

2. Instalacja wszystkich urządzeń w studniach wymaga nieporównywalnie mniej formalności niż analogiczne instalacja z szafką pomiarową usytuowaną na powierzchni. Ewentualne sprawy urzędowe ograniczają się co najwyżej do uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego. Dodatkowo ze względu na brak prac budowlanych, instalacja taka jest też znacząco tańsza.

3. Urządzenia instalowane w studniach, z naszego doświadczenia, są zdecydowanie mniej podatne na akty wandalizmu i kradzieży niż urządzenia znajdujące się w szafkach na powierzchni. Dodatkowo istnieje także możliwość zainstalowania dekla z blokadą (np. typu skorpion) oraz czujnika otwarcia włazu, co zlikwiduje wspomniane ryzyko praktycznie do zera.

4. Wymiana baterii w szafce telemetrycznej na powierzchni jest prostsza niż analogiczna wymiana w studni. Jednak różnica w czasie wymiany liczona jest w minutach. Zważywszy na fakt, że bateria będzie wymieniana raz na dwa lata, przewaga ta jest zupełnie nieistotna. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że w jednym i drugim przypadku sonda pomiarowa będzie instalowana w studni. Oznacza to, że raz na rok i tak konieczne będzie zejście do studni w celu sprawdzenia w jakim stanu oraz ewentualnego oczyszczenia sondy. Podczas takiej wizyty można jednocześnie wymienić akumulator. Stąd różnica komfortu wymiany akumulatora jest zupełnie nieistotna.

5. W przypadku gdy na podstawie uzyskanych danych pomiarowych lub z innych przyczyn dojdą Państwo do wniosku, że urządzenie sprawdziłoby się lepiej w innym miejscu, mogą je Państwo bez problemowo przenieść. Operacja taka, wraz z ponowną kalibracją, nie zajmie więcej czasu niż jeden dzień i nie będzie wymagała skomplikowanych formalności (co najwyżej uzyskanie pozwolenia na zajecie pasa drogowego). W przypadku gdy rejestratory będą znajdowały się w szafkach, operacja przeniesienia będzie znacznie bardziej skomplikowana formalnie i wiązała się będzie z dużymi kosztami.

Sądzimy, że powyższa argumentacja wystarczająco dowodzi, że instalacja rejestratorów i akumulatorów w szafkach telemetrycznych znacząco utrudnia zadanie, podnosi niepotrzebnie koszty jego wykonania oraz gdy zajdzie taka potrzeba, uniemożliwia łatwe przeniesienie urządzenia. Natomiast urządzenia instalowane bezpośrednio w studniach posiadają dokładnie te same parametry i funkcje co urządzenia instalowane w szafkach, co oznacza,
że rozwiązania są w pełni równoważne.
Na podstawie całej powyższej argumentacji prosimy o pozytywną odpowiedź na zadane pytanie tj. o dopuszczenie możliwości montażu rejestratorów wraz z akumulatorami bezpośrednio w studniach/komorach kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, w których będzie realizowany pomiar.

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego – zasada konkurencyjności.

Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenia niewymagające zewnętrznych szaf telemetrycznych, mające rejestrator, modem i zasilane bateryjne (min. 3 lata ciągłej pracy) w jednej obudowie ze stopniem ochrony IP68 oraz certyfikatem iskrobezpieczeństwa, montowane wewnątrz studzienek kanalizacyjnych?

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego – zasada konkurencyjności.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający dopuszcza transmisję danych nie częściej niż 1 raz na godzinę z opcją natychmiastowej wysyłki danych po przekroczeniu programowalnych progów alarmowych? Urządzenia posiadają dwukierunkową komunikację serwer - rejestrator.

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego – zasada konkurencyjności.

Pytanie nr 5:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy urządzenia o sondę prędkości, a co za tym idzie o możliwość dokonywania również pomiaru natężenia przepływu?

Odpowiedź nr 5:
Zamawiający informuje, że wskazane lokalizacje zostały wytypowane wyłącznie pod kątem pomiaru poziomu. Na pomiar przepływu (w tym poziomu) Zamawiający wytypował odrębne miejsca, spełniające szereg dodatkowych uwarunkowań – nie wchodzą one jednak w zakres niniejszego zamówienia. Wykonawca winien jednakże uwzględnić możliwość późniejszego uruchomienia pomiarów jakościowych w ramach studni/komór do pomiaru poziomu (zwłaszcza przy rozmieszczaniu urządzeń w szafce telemetrycznej – przewidzenie stosownej rezerwy miejsca np. na dodatkowy przetwornik).

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Mróz

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ PR a/a
JC