

"Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"

Schemat montażowy projektowanego rurociągu osadu recyrkulowanego





LEGENDA

Oznaczenie kształtki projektowanego osadu recyrkulowanego

1 Oznaczenie kształtki na sieci

---------- Istniejący rurociąg osadu

Łączne zestawienie elementów

Lp.	Nazwa	Ilość [sztuk/kpl.]
1.	Łącznik kołnierzowy DN200	2
2.	Łącznik kołnierzowy DN150	1
3.	Trójnik redukcyjny ø200/150 stalowy	1
4.	Zasuwa nożowa DN200	1
5.	Zasuwa nożowa DN150	1
6.	Prostka dwukołnierzowa stalowa DN150	2
7.	Łuk kołnierzowy DN150 90°	2

ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Góra
tel:(68) 451-85-86
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Obiekt: "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"

Skala: 15 C

Tytuł rys.: SCHEMAT MONTAŻOWY PROJEKTOWANEGO ODCINKA RUROCIĄGU OSADU RECYRKULOWANEGO

nr rys.

Projektował br. technologiczna	mgr inż. Bożena Baczmańska	nr upr. 21/2001/GW	podpis 08.2014
Opracowała:	mgr inż. Zofia Szajna		08.2014
Sprawdził br. technologiczna	mgr inż. Karol Tarczyński	nr upr. LBS/0018/POOS/12	08.2014