URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Mieszkaniowej i Budownictwa

Ldz. 739/07/2014
Wpłynął dnia 11.07.2014
Podpis

Prezydent Miasta
Legnicy
OŚR.6220.8.2014.IX

Legnica, 07-07-2014r.

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie:
- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i 2, oraz art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.jedn. - Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. - Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Pana Karola Tarczyńskiego reprezentującego firmę ESKO-CONSULTING Sp. z o.o., ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław (działającego na podstawie upoważnienia inwestora - Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy z dnia 28.03.2014r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce nr 278 obręb geodezyjny 0037, Piekary Wielkie w m. Legnica, pn. „*Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy*", oraz po zasięgnięciu opinii właściwych organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* , oraz uwzględniając łącznie uwarunkowania określone art. 63 ust. 1 tej ustawy,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla projektowanego przedsięwzięcia pn.: **„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy"** - zlokalizowanej na działce nr 278, obręb geodezyjny 0037 Piekary Wielkie w m. Legnica.

Charakterystykę planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji – *zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*

UZASADNIENIE

Pan Karol Tarczyński reprezentujący firmę ESKO-CONSULTING Sp. z o.o., ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław (działając na podstawie upoważnienia inwestora - Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy z dnia 28.03.2014r.) wystąpił do tut. organu z wnioskiem z dnia 11.04.2014r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia zlokalizowanego na działce nr 278, obręb geodezyjny 0037 Piekary Wielkie w m. Legnica, pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy".

Dla terenu, na którym planowane jest ww. przedsięwzięcie nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Architektury i Budownictwa

Na podstawie §3 ust. 2 pkt 1, w związku z §2 ust. 1 pkt 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), planowane przedsięwzięcie zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Zgodnie z art. 64 ust.1 i ust. 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t. jedn.- Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) - pismem znak OŚR.6220.8.2014.IX, z dnia 25.04.2014r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz jego zakresu - w przypadku wystąpienia takiego obowiązku.

Dnia 05.05.2014r. pismem znak OŚR.6220.8.2014.IX wezwano wnioskodawcę o dokonanie uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia (kip). Wnioskodawca, pismem znak L.dz. 467/05/2014 z dnia 12.05.2014r., przedłożył wymagane uzupełnienia kip do tut. organu oraz równocześnie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, postanowieniem z dnia 13.05.2014r. znak WOOŚ.4240.242.2014.JNK wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy", realizowanego w wariancie II, zlokalizowanego na działce nr 278 obręb ewidencyjny 0037 Piekary Wielkie, w mieście Legnica przy ulicy Spokojnej - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, postanowieniem znak ZNS-710-1-24/3419/14 z dnia 16.05.2014r. (Postanowienie nr 65/14) wyraził opinię - o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z wnioskiem Pana Karola Tarczyńskiego z dnia 02.06.2014r. znak L.dz. 580/06/2014 dot. uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia dodatkowych elementów: *instalacja pomp ścieków deszczowych opróżniających osadnik wstępny pełniący dodatkowo funkcję zbiornika retencyjnego (ścieki tłoczone do ciągu technologicznego oczyszczalni ścieków); budowę komór zasuw, połączeniowych i pomiarowych, rozdzielczych; budowę systemu wentylacji w nowoprojektowanych budynkach; przebudowę wewnątrzzakładowej instalacji ogrzewania wraz z budową nowych komór rozdzielczych* – tut. organ ponownie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy z prośbą o zajęcie stanowiska - przed wydaniem przez tut. organ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem z dnia 09.06.2014r. znak WOOŚ4240.242.2014.JNK.1 wyraził opinię, że po wprowadzeniu ww. zmian nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w tym na środowisko przyrodnicze i jednocześnie podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu z dnia 13 maja 2014r. znak: WOOŚ.4240.242.2014.JNK. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy, poinformował tut. organ pismem z dnia 13 czerwca 2014r. znak ZNS-710-1-24/3419/14, iż biorąc pod uwagę ww. elementy – wyszczególnione w piśmie ESKO-CONSULTING sp. z o.o. z dnia 02.06.2014r. dotyczące przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Legnicy – podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w Postanowieniu nr 65/14 z dnia 16.05.2014r. znak: ZNS-710-1-24/3419/14.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Pana Karola Tarczyńskiego ESKO-CONSULTING Sp. z o.o. we Wrocławiu w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia (kip), planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie istniejącej oczyszczalni w Legnicy przy ul. Spokojnej (dz. nr 278 obręb geodez. 0037 Piekary Wielkie).

URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej,
Architektury i Budownictwa

Łączna powierzchnia tej działki (nr 278) stanowiącej teren oczyszczalni wynosi 20,5 ha, natomiast teren planowanej inwestycji zajmuje ok. 1,0 ha. Teren oczyszczalni obecnie jest zagospodarowany, ogrodzony i oświetlony. Znajdują się na nim drogi, place manewrowe, budynki i obiekty technologiczne oraz wiaty. Szatę roślinną stanowią przede wszystkim łąki, tereny zielone obsiane trawą oraz nieliczne drzewa liściaste i iglaste. Teren istniejącej oczyszczalni ścieków graniczy z polami uprawnymi, obiektami przemysłowo-usługowymi i traktem komunikacyjnym kolejowym (nasyp kolejowy). Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 120 m na południe od terenu planowanego przedsięwzięcia, za nasypem kolejowym. Projektowana inwestycja nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu, a projektowane prace zasadniczo prowadzone będą w sposób nie kolidujący z istniejącym drzewostanem.

W ramach wybranego do realizacji wariantu II planowanego przedsięwzięcia przewiduje się wykonanie:

- instalacji do dezodoryzacji powietrza złowonnego w skład której wchodzą m.in.:
- biofiltry do dezodoryzacji powietrza wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą,
- pompownie skroplin wyposażone w pompy zatapialne,
- hermetyzacja istniejących obiektów, poprzez zabudowę przykryciami szczelnymi oraz zabudowę konstrukcjami zamkniętymi,
- punktu przyjmowania wozów specjalistycznych, w skład którego wchodzą m.in.:
- podziemny lej zasypowy,
- separator bębnowy z przenośnikiem cząstek odseparowanych,
- pompownia pulpy piaskowej,

zlokalizowanych w nowoprojektowanej komorze żelbetowej podziemnej, zadaszonej wiatą półotwartą (zabudowanej częściowo ścianami) o konstrukcji stalowej,

- separator z płuczką piasku umieszczony w wydzielonym nowoprojektowanym budynku,
- dwa wydzielone stanowiska do czyszczenia filtrów separacyjnych stanowiących element wozów specjalistycznych zadaszone wiatą,
- separator substancji ropopochodnych,
- osadniki piasku,
- instalacji nowej praso-płuczki skratek w istniejącym budynku krat i pompowni,
- instalacji pompy odwodnieniowej odprowadzającej ścieki z odwodnień liniowych zlokalizowanych w posadzce istniejącej komory suchej pomp,
- pompowni flotatu z osadników wstępnych,
- następujących rurociągów międzyobiektowych tj.:
- rurociągów ciśnieniowych o łącznej długości ok. 300 m,
- rurociągów grawitacyjnych o łącznej długości ok. 400 m,
- rurociągów powietrza złowonnego o łącznej długości ok. 300 m,
- sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 250 m,
- sieci kablowej zasilająco-sterującej o łącznej długości ok. 800 m,

wraz z infrastrukturą towarzyszącą (studnie połączeniowe i pomiarowe, komory połączeniowe i pomiarowe),

- budowę komór zasuw, połączeniowych i pomiarowych, rozdzielczych,
- budowę systemu wentylacji w nowoprojektowanych budynkach,
- przyłącza wodociągowego o łącznej długości ok. 250m,
- placów manewrowych o łącznej powierzchni ok. 900 m^2,
- dróg dojazdowych wewnętrznych o łącznej powierzchni ok. 500m^2
- chodników komunikacyjnych o łącznej powierzchni ok. 120m^2,
- przebudowę istniejących dróg i chodników,
- przebudowy instalacji wentylacyjnej w istniejących budynkach krat i pompowni oraz w nowoprojektowanym budynku separatora piasku,

URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Architektury i Budownictwa

- przebudowę systemu wentylacji i ogrzewania wraz z budową nowych komór rozdzielczych,
- przebudowę i rozbudowę istniejącego układu zasilająco-sterującego celem zautomatyzowania procesów technologicznych,
- przebudowę pomieszczeń w budynku socjalno-technicznym, z wydzieleniem serwerowni i głównego pomieszczenia do monitorowania i sterowania pracą oczyszczalni,
- remont osadników wstępnych wraz z rozszerzeniem funkcji nieczynnego obecnie osadnika o funkcję zbiornika retencyjnego wód deszczowych wraz z zabudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (tj. m.in. pomp ścieków deszczowych).

Ponadto, w ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano:

- wymianę starych zużytych technicznie urządzeń w tym m.in.: napędu elektrycznego zastawki w studni zbiorczej, mechanicznych krat pionowych, pomp głównych budynku krat i pompowni, zgarniacza torowego na piaskowniku podłużnym, pomp osadu w pompowni I stopnia, zgarniaczy osadu w osadnikach wstępnych, separatora i płuczki piasku przy piaskowniku podłużnym,
- remont istniejących obiektów kubaturowych tj. m.in.: studni zbiorczej, budynku hali krat i pompowni głównej, piaskownika, kanału otwartego pomiędzy piaskownikiem i komorą rozdziału, komory rozdziału, przepompowni osadów surowych, zhermetyzowanie wszystkich obiektów otwartych (z wyjątkiem zbiornika retencyjnego) poprzez przykrycie specjalnymi konstrukcjami z laminatu oraz poprzez zabudowę konstrukcjami zamkniętymi (budynkami),
- zmianę funkcji budynku kompresorowni i wentylatorowni na budynek magazynowo - garażowy,
- demontaż i utylizację istniejących wyłączonych lub przewidzianych do wyłączenia z użytkowania urządzeń,
- przeprowadzenie remontów w zakresie ogólnobudowlanym (stropy, ściany, posadzki, okna, drzwi, schody itp.),
- wymianę armatury w komorach rozdziału i rurociągach technologicznych,
- odtworzenie terenów zielonych.

Tut. organ, analizując możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko dokonał szczegółowej analizy wniosku, wziął pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn.- Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)* i uznał, że oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji w nieznacznym stopniu wykraczać będzie poza miejsce prowadzonych robót na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Na *etapie realizacji* inwestycji (*wariant II)*, wystąpią negatywne oddziaływania na środowisko jedynie w zakresie podwyższonej emisji hałasu, pyłu i zanieczyszczeń gazowych do powietrza, drgań oraz ingerencja w gleby i grunt - z uwagi na użycie ciężkiego sprzętu mechanicznego. Będą to jednak oddziaływania krótkotrwałe i o charakterze odwracalnym. Negatywne oddziaływania w tej fazie na środowisko będą zmnimalizowane poprzez:

- wykonywanie uciążliwych robót budowlanych w godzinach dziennych: od 6.00 do 22.00,
- wprowadzenie odpowiednich harmonogramów realizacji inwestycji,
- dopuszczenie jedynie krótkotrwałych wyłączeń z pracy obiektów i sieci,
- wykonywanie ewentualnych podłączeń i przełączeń nowobudowanych obiektów z obiektami istniejącymi w takim czasie i w taki sposób, aby nie zakłócać procesów technologicznych oczyszczalni ścieków, a tym samym prawidłowej pracy,
- prawidłowe zabezpieczenie placu budowy (ochrona przed urazami, przeciwpożarowa, przed porażeniem prądem),
- zdjęcie warstwy darni i warstwy humusowej gleby i zagospodarowanie jej w późniejszym terminie do rekultywacji terenu,

59

URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Architektury i Budownictwa

- wywiezienie nadmiaru mas ziemnych na składowisko odpadów lub w miejsce wskazane przez inwestora celem dalszego wykorzystania,
- segregację i tymczasowe magazynowanie na terenie utwardzonym, w osobnych pryzmach, stertach lub kontenerach powstających w trakcie realizacji inwestycji odpadów.

Zgodnie z uzupełnieniem kip z dnia 12.05.2014r., odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji, po ich uprzedniej segregacji będą przekazane odpowiednim wyspecjalizowanym zakładom. Prowadzone w fazie realizacji, w sposób właściwy, roboty ziemne, gospodarowanie odpadami i masami ziemnymi, w tym organizacja placu budowy pozwolą na zminimalizowanie uciążliwości tego przedsięwzięcia dla środowiska i zachowanie ciągłej eksploatacji oczyszczalni ścieków i gospodarki osadami.
Zwiększona, w stosunku do aktualnej sytuacji na terenie istniejącej oczyszczalni, emisja pyłu, hałasu i spalin, której źródłem będą maszyny budowlane, ulegnie likwidacji wraz z zakończeniem robót budowlanych, nie powodując trwałych zmian w środowisku.

Na *etapie eksploatacji* planowane przedsięwzięcie:

- zwiększy sprawność odbioru oraz stopnia podczyszczania ścieków i zanieczyszczeń stałych (w tym osadów) pochodzących z czyszczenia specjalistycznych samochodów służących do eksploatacji istniejących sieci kanalizacyjnych,
- w znacznym stopniu zmniejszy uciążliwość zapachową istniejącej oczyszczalni na terenach przyległych, ponieważ do środowiska trafiać będzie powietrze podczyszczone w procesie biofiltracji, przez co zwiększy się atrakcyjność tego rejonu m. Legnicy do jego dalszej rozbudowy,
- usprawni stopień mechanicznego i pośrednio biologicznego oczyszczania ścieków, jak i poprawi bezpieczeństwo pracy całej oczyszczalni, zwiększy sprawność i dostosuje do obowiązujących wymogów proces separacji ze ścieków: skratek, piasku i odpadów stałych pochodzących z czyszczenia kanalizacji,
- zwiększy bezpieczeństwo pracy urządzeń oraz zapewni poprawę pracy całego obiektu w akresie funkcjonalności, energochłonności, niezawodności, prostoty obsługi i ochrony środowiska, m.in. umożliwi gromadzenie, w zbiorniku retencyjnym, części wód opadowych i roztopowych, w okresie deszczy nawalnych, a następnie ich przepompowanie do ciągu technologicznego oczyszczalni.

Z uzupełnienia kip z dnia 12.05.br. wynika, że w fazie eksploatacji przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu spowodowana pracą maszyn i urządzeń. Jednak, z uwagi na zlokalizowanie maszyn i urządzeń emitujących hałas w pomieszczeniach zamkniętych lub ich pracę w ściekach oraz zainstalowanie urządzeń o niskiej emisji hałasu, a ponadto wymiana istniejących i zużytych technicznie urządzeń na nowe - nie będzie w tym zakresie negatywnego oddziaływania na otaczające środowisko.

Planowane przedsięwzięcie, na etapie realizacji jak i eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko przyrodnicze ponieważ jest zlokalizowane poza: obszarami wodno-błotnymi jak i obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi, obszarami przylegającymi do jezior, obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej, obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, siedliskami przyrodniczymi objętymi ochroną tj. obszary Natura 2000 oraz pozostałe obszary ochrony przyrody – wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o *ochronie przyrody* (t.jedn. - Dz.U. z 2013r., poz. 627 z późn. zm.). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie, również z uwagi na lokalizację, negatywnie oddziaływać na: obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Architektury i Budownictwa

obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz na obszary, oraz obszary o gęstym zaludnieniu.
Z uwagi na rodzaj, zakres, jak i położenie w znacznej odległości od granic państwa (ok. 80 km w linii prostej) planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W związku z uzyskaniem, wymaganych przepisami prawa opinii, na zasadzie określonej art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jedn. - Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.), tut. organ, zawiadomieniem z dnia 23.06.2014r. poinformował strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także o możliwości wniesienia ewentualnych uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej - w terminie 4 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie zostało zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legnicy http://um.bip.legnica.eu, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, oraz w pobliżu planowanego przedsięwzięcia.
W przewidzianym terminie, nie skorzystano z możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w tej sprawie dokumentami, a także nie zostały wniesione żadne uwagi ani wnioski.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem tut. organu, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.
2. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t. jedn.- Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna..

Załączniki:
1. ***Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia*** *– zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*

PREZYDENT MIASTA LEGNICY

z up. Prezydenta Miasta
Dorota Kegel
(zastępca Prezydenta)

Otrzymują:
1. Pan Karol Tarczyński ESKO-CONSULTING sp. z o.o.,
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław - *pełnomocnik Inwestora*
2. a/a.

Niniejsza decyzja jest ostateczna.
12.08.2014 (data) B. Sliska (podpis)

URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Ochrony
Środowiska i Rolnictwa

53

URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Architektury i Budownictwa

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
   pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica

Stosownie do wymogów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.jedn. - Dz.U. z 2014r. poz. 1282 późn. zm.) za wydanie niniejszej decyzji uiszczono dnia 31.03.2012r. opłatę skarbową w wysokości: 205,00 zł. (Słownie: dwieście pięć złotych i 00/100) - na rachunek bankowy UM Legnicy Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697.