LPWiK S.A.
LEGNICA
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

59-220 Legnica, ul. Nowodworska 1 | tel. cent. 76 85 54 700, sekretariat 76 85 54 701, fax 76 85 67 303 | sekretariat@lpwiksa.com.pl, www.lpwiksa.com.pl

URZĄD MIASTA LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej Architektury i Budownictwa

F - 7.2.1/03	
Wydanie	1
Data	15.05.2006
Strona/stron:	1 z 1

01.08.14
8401/08/14

EST/4010/137/2014

Legnica, dnia 23.07.2014r.

ESKO - CONSULTING
ul. Sikorskiego 19
65-454 Zielona Góra

W odpowiedzi na pismo znak L.dz.760/07/2014 z dnia 16.07.2014 r. dotyczące wydania technicznych warunków wpięcia projektowanych sieci wodno-kanalizacyjnych dla przedsięwzięcia : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Legnicy" , informujemy, że:

1. Podłączenie istniejącego budynku krat i pompowni jak i projektowanego biofiltra powietrza może nastąpić do istniejącej sieci wodociągowej ∅ 100 mm żel. w ul. Spokojnej lub ∅ 150 mm żel. biegnącej po terenie oczyszczalni . Projektowany kompleks obiektów w pobliżu piaskownika wymaga budowy odrębnego rurociągu podłączonego do sieci wodociągowej ∅ 150 mm żel. biegnącej po terenie oczyszczalni. Przebieg powyższych sieci wodociągowych naniesiono na załączonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim.
2. Dobór średnic przewodów zasilających obiekty wykonać na podstawie obliczeń ich wydajności, a obliczenia przedstawić w projekcie celem zaopiniowania.
3. Przyłącza wodociągowe projektować z rur PE, PN - 10. Dla przyłączy przewidzieć zasuwy odcinające zamontowane na wpięciu do sieci oraz zestawy wodomierzowe wyposażone w przewidziane do tego celu zawory antyskażeniowe uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym (PN-EN 1717 z października 2003r) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. z 2002r, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
4. Odprowadzenie ścieków technologicznych oraz wód deszczowych z powierzchni szczelnych zaprojektować z rozdziałem do wewnątrzzakładowej sieci kanalizacyjnej.
5. Projekt przyłączy przedłożyć do naszego przedsiębiorstwa celem zaopiniowania.

DYREKTOR
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Marek Dziopa

Zał.:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

Otrzymują:
1. Adresat + zał.
2. EST a/a + zał.
3. JRP + zał.
4. EO

T.W.

PCC CERTYFIKAT ISO 9001
PCA AC 082 QMS
PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY
Gazele Biznesu Puls Biznesu
DCG

69