
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SYMBOL		O1
OZNACZENIE		OKNO PCV
SCHEMAT 1:50		
WYMIARY ZESTAWCZE	SZEROKOŚĆ mm	1500
	WYSOKOŚĆ mm	1600
ILOŚĆ		2
UWAGI		- okno pcv - okno uchylne - system okienno-drzwiowy z przegrodą termiczną - U= 1,6 W/m2k - parapet zewnętrzny z płytek klinkierowych - parapet wewnętrzny systemowy PVC kolor biały
		ILOŚĆ OKIEN PODANA W ZESTAWIENIU SŁUŻY JEDYNIE DO OKRESLENIA SZACUNKOWEJ WYCENY I NIE JEST PODSTAWĄ DO ZAMÓWIENIA I ZAWARCIA UMOWY, PO DOKONANIIU WYBORU OFERENTA FIRMA WYKONAWCZA POWINNA WE WŁASNYM ZAKRESIE DOKONAĆ POMIARÓW ORAZ ILOŚĆ OKIEN

BPBK Wrocław Sp. z o.o. 52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1		Nr rej.	S21-11.1/2019
		Rev.	.....
Nazwa inwestycji: Aktualizacja dokumentacji pn. Przebudowa stacji odwadniania i zagęszczania osadu oraz instalacji napowietrzania bloku biologicznego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków przy ul. Spokojnej 20 w Legnicy			
Obiekt: Stacja mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu - obiekt nr 14			
Tytuł rys. Stacja mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu obiekt nr 14. Zestawienie Stolarki Okiennej		Skala:	1:50
Stadium: projekt wykonawczy		Nr rys.	A-14-08
Branża: ARCHITEKTURA	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski Specjalność: architektura	25/03/DOIA	10.05.2019	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Elżbieta Paszkiewicz Specjalność: architektura	291/90/UW	10.05.2019	