UWAGI

1. W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z KABLAMI eNN KABLE ZABEZPIECZYĆ RURAMI AROT
2. ZACHOWAĆ ODLEGŁOŚĆ PIONOWĄ MIN 20 CM W SKRAJNI RUR POMIĘDZY GAZOCIĄGIEM A INNYM UZBROJENIEM.
3. PRACE ZIEMNE W POBLIŻU ISTN. UZBROJENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE , POPRZEDZIĆ ODKRYWKAMI
4. O TERMINIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY POWIADOMIĆ PISEMNIE WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI DZIAŁEK I UŻYTKOWNIKÓW OBCYCH SIECI, WRAZ Z NIMI ZLOKALIZOWAĆ W TERENIE POŁOŻENIE UZBROJENIA, UZGODNIĆ WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT I NADZÓR NAD ICH PRZEBIEGIEM.

Sk5 118,18 / 117,00 / 116,18
S5 118,06 / 117,00 / 115,77
Sk7 118.90 / 116,40 / 116,90
S6 118.90 / 118,40 / 116,80
Sk4 117,80 / 116,90 / 115,80
TK4 117,80 / 116,90 / 115,66
Sk2 117,50 / 116,80 / 115,59
TK2 117,45 / 116,80 / 115,49
S4 117,00 / 116,60 / 115,34
TK3 117,60 / 116,85 / 115,58
Sk3 117,60 / 116,85 / 115,63
TK1 117,10 / 116,80 / 115,27
Sk1 117,30 / 116,80 / 115,37
S3 117,28 / 117,00 / 115,24
TK5 117,38 / 117,00 / 115,35
Sk8 117,40 / 117,00 / 115,45
TK6 117,67 / 117,50 / 115,60
Sk9 117,70 / 117,50 / 115,70
S7 118,03 / 117,90 / 115,91
Sk10 118,10 / 117,90 / 116,10
Sk11 118,10 / 117,90 / 116,00
S2 118,50 / 115,05
S1 118,50 / 114,95 / 114,65
Si 118.84 / 114,60 / 113,31
Sk6 118.90 / 118,40 / 116,90
H2 DN 80
H1
Histn

to11 PE 40 160 -34,5- i ≈ 3% PVC 200 PE 110 to10 to9 to8 to7 to6 to5 to4 to3 to2 to1
T3 T2 T1
Pz4 Pz3 Pz2 Pz1
z11 z10 z9 z8 z7 z6 z5 z4 z3 z2 z1
-9,5- -8- -7,5- -14- -14- L=9 L=21 L=26
i=1,1% i=0,5% i ≈ 1,2 % i ≈ 1,2 %
Trójnik żel. zakończony kołnierzem pełnym
klapa zwrotna w studni
zasuwa
ODCINEK Si-S3 wg planu 1
PRZEWIERT PEHD 315, L=8 m
PRZEWIERT PEHD 315, L=25 m
PRZEWIERT PEHD 315, L=5 m
PRZEWIERT PEHD 225 ,L=21 m
L=8,5 i=1,2%
L=38 i≈ 0,5%
L=9,5
PVC 200
PE 110
PE 40
ścięk z kostki betonowej w osi jezdni wg kocepcji drogwej
Wpięcie do istn.W110

LEGENDA

- PROJ.SIEĆ KS PVC 200
- S1-S7 STUDNIA BET .DN 1200
- TK1-TK6 TRÓJNIK PVC 200/160 < 45stopni
- Sk1-11 STUDNIE PVC 600
- PROJ. SIEĆ WODY PE
- Ti TRÓJNIK NA SIECI WODY
- Hi HYDRANT NADZIEMNY DN 80
- ZASUWY
- Pzi PKT. ZAŁAMAŃ
- to1-to11 ODGAŁEZIENIA SIODŁOWE 110 /40 z zaworem o nawiercania
- z1 ZASLEPKA
- 1909/6 NR EW. DZIAŁKI
- S7 117,67 (rzędna ter. proj. wg koncepji drogowej) / 117,50 (rzędna terenu istn.) / 115,67 (rzędna dna)

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej GK.6640.510.2017
Województwo : dolnośląskie
Powiat : M. Legnica
Gmina : M. Legnica
Jednostka ewidencyjna : 026201_1, Legnica
Obręb ewidencyjny : Piekary Osiedle
Działka : 1806, 1813/4, 1909/6, 1917
Sekcja : 8D – 16c
Skala : 1 : 500

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Data opracowania mapy 07-08-2017r.

Układ współrzędnych „Grodziec”
Poziom odniesienia Kronsztadt
Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.

Obszar aktualizacji

BRAK PROJEKTOWANYCH SIECI

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEOMIAR"
Adam Hajduk
59-220 Legnica, ul. Skoczna 1
Regon 390927654, NIP 691-198-96-97

mgr inż. Adam Hajduk
Geodeta uprawniony Świad. GGK Nr 18607
59-220 Legnica, ul.Skoczna 1
kom.0604 578 225

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA LEGNICY
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu – operatu technicznego	P.0262. 2017. 536. 5
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	11.08.617
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	z up. Prezydenta Miasta Legnicy

OBIEKT ADRES	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej Legnica ul. Wiślana	Branża sanitarna
INWESTOR	LPWiK S.A 59-220 Legnica ul. Nowodworska 1	DT.541/17
TYTUŁ RYSUNKU	Plan zagospodarowania terenu Sieci wod-kan.- część 2	Data 20.02.2018
PROJEKTANT:	mgr. inż . Ewa Borecka upr. bud.do proj. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ew.8/85 Lw, 128/90 Lw	skala 1:500
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof Borecki upr. bud.do proj. w specjalności instalacyjno-inżynieryjne w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ew.29/83 Lw, 129/90 Lw	RYS. 1a