PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ
ADRES INWESTYCJI : Legnica ul. Wislana
INWESTOR : Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A
ADRES INWESTORA : 59-220 Legnica ul, Nowodworska 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewa Borecka
DATA OPRACOWANIA : 6 czerwiec 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
6 czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Roboty ziemne :

Wykopy i zasypanie wykopu przyjeto do poziomu terenu istniejacego.
Nadmiar gruntu po robotach montażowych - do rozplantowania w ramach podniesienia niwelety drogi.

Siec wodociagowa :
PE De 110 L= 191,9 m
PE De 90 L= 3,9 m
Pe De 40 L= 77,9 m ; szt 11

Sięc kanalizacji sanitarnej:
PVC 200 L= 205,5 m
PVC 160 L= 63,2 m; szt 11

Przewierty:
PEHD De 225 szt. 1 ; L=21 m
PEHD De 315 szt. 3; Lc= 38 m

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 5537 dla INSTALPROJEKT Legnica