Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

LPWIK S.A. 25 LAT LEGNICA

Unia Europejska
Fundusz Spójności

L.dz. JRP/353/AP/313/04/18

Legnica, 20.04.2018r.

Znak sprawy: JRP/353/P-3/02/18

Wg rozdzielnika

Dotyczy: **„Modernizacja ujęcia wody w celu zwiększenia bezpieczeństwa pozyskiwania wody"**

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., działając na podstawie rozdz. XVIII Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności nr JRP/353/P-3/02/18 przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
Opublikowany przez Zamawiającego w ramach plików przetargowych dokument o nazwie roboczej "zalacznik_3_kopia_mapy_zasadniczej_jrp_353_p3_02_18" jest praktycznie nieczytelny. Czy możliwe jest uzyskanie na tym etapie postępowania kopii mapy zasadniczej lepszej jakości?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej została umieszczona bardziej czytelna mapa zasadnicza.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający ma oczekiwania referencyjne dotyczące sit taśmowych jako najważniejszego elementu zadania modernizacyjnego?

Odpowiedź:
Zamawiający wskazuje swoje oczekiwania dotyczące sit taśmowe jako jednoczęściowa obrotowa taśma składająca się z siatki filtracyjnej i gumowych pasów wzmocnionych stalowymi linami.

Pytanie nr 3:
Zamawiający zakłada znaczne przewężenie kanałów napływu wody surowej na nowe sita taśmowe. Czy Zamawiający zaakceptuje inne, wspólnie uzgodnione z Wykonawcą w czasie projektowania, rozwiązanie systemu zabudowy niż zastawki montowane naściennie?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego – Zasada konkurencyjności w Opisie Przedmiotu Zamówienia cz. I – Opis ogólny i dokumentacja Program funkcjonalno-użytkowy.

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

tel. centrali 76 85-54-700
fax. 76 85-67-303
www.lpwiksa.com.pl
sekretariat@lpwiksa.com.pl

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający przewiduje inne prace ogólnobudowlane (wymiana barierek, poręczy, powierzchniowa naprawa betonów podestu między kratą a zastawkami etc.) w bezpośrednim sąsiedztwie wymienianych zastawek kanałowych?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie przewiduje innych prac budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie wymienianych zastawek. Należy odtworzyć powstałe uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac. Wykonanie w obrębie prac ma nie pogarszać ogólnej estetyki.

Pytanie nr 5:
Zaproponowana przykładowo przez Zamawiającego sonda do pomiaru poziomu wody przed i za sitem (Aplisens SG-25S) wykorzystuje metodę hydrostatyczną. Czy Zamawiający dopuszcza inne metody pomiaru wysokości lustra wody dla obsługi nowych sit?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dopuszcza inne metody pomiaru wysokości lustra wody dla obsługi nowych sit.

Pytanie nr 6:
Jaki jest stan techniczny układu odbioru zanieczyszczeń tłoczonych planowanymi pompami oczyszczania komór sit?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy zaprojektować nową instalację do odprowadzania zanieczyszczeń tłoczonych planowanymi pompami oczyszczania komór sit.

Pytanie nr 7:
Budynek hali sit/pompowni przewałowej w chwili obecnej podlega ogólnobudowlanym pracom remontowym i te - jako takie - nie znajdują się w zakresie przedmiotu naszego przetargu. Jakie są oczekiwania Zamawiającego co do zakresu prac ogólnobudowlanych, jakie Wykonawca winien zrealizować dla przedmiotowego zadania i w jakich standardach (naprawa i malowanie posadzki w hali, wykonanie nowych bezpiecznych przykryć kanałów podpodłogowych etc. etc.)?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż należy odtworzyć powstałe uszkodzenia w wyniku prowadzonych prac, w tym pomalowanie posadzki wraz z przykryciami kanałów.

Pytanie nr 8:
Jakie systemy pomiarowe dla parametrów fizykochemicznych wody surowej preferuje Zamawiający - reagentowe czy bezreagentowe? Czy Wykonawca jest zobligowany do uwzględnienia wewnętrznych regulacji Zamawiającego związanych ze standaryzacją czy typizacją podobnych urządzeń?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż systemy pomiarowe dla parametrów fizykochemicznych wody surowej mają być jednego producenta, bezreagentowe.

Pytanie nr 9:
Jakie oczekiwania ma Zamawiający w zakresie lokalizacji nowej elektrycznej szafy zasilającej planowanej w hali sit?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż proponuje usytuowanie szafy zasilającej na ścianie wewnętrznej murowanej (pomiędzy drzwiami wewnętrznymi z holu do hali sit, a drzwiami zewnętrznymi).

Pytanie nr 10:
W związku z koniecznością znacznej rozbudowy istniejącej szafy zasilająco sterowniczej S7300 może zaistnieć konieczność zmiany jej lokalizacji (optymalizacja). Czy Zamawiający formułuje na tym etapie postępowania jakieś ograniczenia w tym zakresie?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż szafa umiejscowiona ma być w budynku sit. W szafie jest miejsce na rozbudowę. Nie ma konieczności przenoszenia szafy. Obok szafy jest zakończenie światłowodowe.

Pytanie nr 11:
Jaka jest realna nośność dróg dojazdowych umożliwiających techniczną obsługę hali sit?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż według dokumentacji drogi były projektowane jako klasa „N" kategorii „IV". W 2017 r. na części drogi A (od strony autostrady A4) został położony dywanik asfaltowy grubości 5 cm.

Pytanie nr 12:
Czy zabudowana w hali sit suwnica o nośności do 2 T jest dopuszczona do użytkowania przez instytucje dozorowe?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż suwnica w hali sit jest dopuszczona przez Urząd Dozoru Technicznego.

Pytanie nr 13:
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o możliwość przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej w zakresie – głównie – energetycznym i AKPiK. W tej sprawie kompetentni przedstawiciele Wykonawcy stawią się u Zamawiającego w poniedziałek 23.04.2018. o godz. 10.

Odpowiedź:
Zamawiający zgadza się na dodatkową wizję lokalną w dniu 23.04.2018r. o godz. 10 w siedzibie Zamawiającego w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 1.

Pytanie nr 14:
Jednocześnie, biorąc pod uwagę specjalistyczny szeroki zakres i wielobranżowość całego zadania modernizacyjnego, a także konieczność przeprowadzenia dodatkowej wizji lokalnej, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o przedłużenie terminu złożenia oferty do dnia 14.05.2018. Dodatkową terminową trudnością jest tzw. „weekend majowy", który w praktyce oznacza brak możliwości skutecznej komunikacji z poddostawcami i podwykonawcami w dniach 31.04. – 08.05. br.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert do dn. 14.05.2018r. godz. 13.00.

Zamawiający informuje, iż zmienia treść Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjności oraz Ogłoszenia o zamówieniu. Informację o wprowadzonych zmianach zamieszcza się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl, na stronie internetowej Zamawiającego www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Mróz

Otrzymują:
1/ Adresat;
2/ JRP a/a;
DS

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

tel. centrali 76 85-54-700
fax. 76 85-67-303
www.lpwiksa.com.pl
sekretariat@lpwiksa.com.pl