Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

ul. Nowodworska 1
59-220 Legnica

Sekretariat
tel. 76-8554-701
tel. 76-8554-702
fax 76-8567-303
e-mail: sekretariat@lpwiksa.pl

Kapitał Zakładowy (wpłacony) 75 495 300 zł
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy

KRS 00000 64 169
REGON 390038180
NIP 691-000-72-32

LPWiK S.A.
Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna

L. dz. PR/220/AP/699/08/19
Znak sprawy: JRP/220/P-9/07/19

Legnica, dnia 8.08.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu JRP/220/P-9/07/19

Dotyczy: **Zakup i montaż urządzeń dla budowy systemu opomiarowania kluczowych miejsc sieci kanalizacyjnej**

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., przekazuje treść zapytań, które napłynęły w związku z przedmiotowym postępowaniem wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny analogowy sygnał wyjściowy sondy pomiarowej, np. 4-20mA? Sygnał taki spełnia pozostałe wymagane parametry.

Odpowiedź 1:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności) na komunikację pomiędzy sondą pomiarową a modułem telemetrycznym winien składać się cyfrowy przekaz danych pomiarowych jak i statusowych/diagnostycznych/konfiguracyjnych. Wobec powyższego nie jest możliwe zachowanie aspektu równoważności w odniesieniu do sygnałów analogowych.

Pytanie 2:
Czy możemy prosić o przesłanie informacji na temat zakresu dostosowania transmisji danych do systemu SCADA posiadanego przez Zamawiającego? Czy dostosowanie będzie wykonywane przez Zamawiającego, czy będzie przedmiotem oddzielnego postępowania?

Odpowiedź 2:
Zamawiający przywołuje zapis Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Zamówienie nie obejmuje przekazu danych do systemów teleinformatycznych Zamawiającego". Zamawiający informuje, że docelowe nastawy pomiarowo-transmisyjne zostaną wykonane w okresie po realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Do celów realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest jednak przyjąć nastawy testowe wskazane w pkt. 5 Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający przewiduje możliwość montażu modułów rejestrujących wraz z zasilaniem bateryjnym wewnątrz studni lub komór kanalizacyjnych, tam gdzie będą na to pozwalały warunki, czyli np odpowiednia szerokość lub średnica studni?

Odpowiedź 3:
Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia (pkt. 5) montaż modułów telemetrycznych wraz z zasilaniem dopuszczony jest wyłącznie w ramach szafek telemetrycznych.

Pytanie 4:
Czy w przypadku konieczności rozbierania nawierzchni ulicy np. ul Dworcowa, Wykonawca ponosi wszelkie koszty robót budowlanych (projekt budowlany, zapewnienie kierownika budowy, kierownika robót elektrycznych, itp.) oraz jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich zgód na prowadzenie prac?

Odpowiedź 4:
Zamawiający informuje, że zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia (m.in. punkty 7.1, 7.2, 8.13) wskazują na podstawowe czynności z zakresu opracowania dokumentacji, uzyskania niezbędnych zezwoleń na prowadzenie prac, jak i konieczność odtworzenia nawierzchni. Powyższe kwestie reguluje również §7 ust. 5 oraz 6 umowy (Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności). Wszelkie wskazane w niniejszym zamówieniu czynności/działania leżą w gestii Wykonawcy.

Pytanie 5:
Czy w przypadku zapisu danych w pamięci wewnętrznej rejestratora, dopuszczalny jest zapis z częstotliwością 1 min? W instalacjach wod-kan jest to standardowa częstość zapisu.

Odpowiedź 5:
Zamawiający przywołuje zapis Opisu Przedmiotu Zamówienia (pkt. 5 tiret 5): „(...) rejestracja danych co 1 minutę (...)". Ponadto Zamawiający informuje, iż sam moduł telemetryczny, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6, winien posiadać zdolność techniczną do zapisu danych przynajmniej co 1 sekundę.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Zbigniew Mróz

Otrzymują:
1/ Adresat
2/ PR a/a
PP