

UWAGA: W miejscach wpięć wykonać przekop kontrolny; w celu ustalenia rzeczywistego przebiegu rurociągów.
Rzedne dopasowac do stanu rzeczywistego w gruncie
Minimalny spadek na odcinku Sitn-SB 0,5%.
Studzienki ϕ600 z kinetami nastawnymi
Przepięcia wykonać po ułożeniu odcinka S_{istn}-SB zaczynając od SB w kierunku S_{istn}

OBIEKT: ADRES: INWESTOR:	Przepiecie przyłączy kanalizacji sanitarnej do bud 7 i 7a Legnica ul. Sierocińska 7 i 7a LPWiK S.A. 59-220 Legnica ul. Nowodworska 1	Branża: Sanitarna
TYTUŁ RYSUNKU :	Profil odcinka kanalizacji i przepięć istn przyłączy	DT. 545a/18
PROJEKTANT	mgr inż. Ewa Borecka uprawnienia bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid. 8/85/Lw , 128/90/Lw	Data: 28.10.2018 r. Skala 1:100/100
SPRAWDZ.	mgr inż. Krzysztof Borecki uprawnienia bud. do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych nr ewid. 29/83/Lw , 129/90/Lw	rys. nr 2